

Notice of Public Meeting

North Cameron Water Transmission Line and North Cameron Reverse Osmosis Plant Expansion Projects

Cameron County, Texas

A public meeting is being held on Wednesday March 11, 2026, at 3:30 pm at the East Rio Hondo Water Supply Corporation (ERHWSC) Main Office located at 206 Industrial Parkway, Rio Hondo, Texas 78583 to discuss ERHWSC's proposed North Cameron Water Transmission Line and North Cameron Reverse Osmosis Plant Expansion projects. The transmission line project would improve the water distribution system by replacing approx. 10 miles of the existing 10" water main with 20" DR 25 Class 165 PVC pipe. The existing 10" water main experiences frequent breaks due to poor material condition and pipe age. This new transmission main will not only have the capacity to convey up to 5.5 million gallons per day (MGD) of treated water from the North Cameron Regional Water Treatment Plant (NCRWTP) to users on the east side of ERHWSC's system but will also alleviate high pressures and excessive water losses due to main breaks on the 10" water main. The new transmission line will be installed parallel to Bouldin Road beginning at the intersection of Bouldin Road and Templeton Road. At the intersection of FM 508 and Bouldin Road, the line will extend west to the existing 12-inch water line at the Love's Gas Station and east along FM 508 to FM 106. The plant expansion project would improve the plant to increase capacity from 2.3 MGD to 7.5 MGD in Phase's 1 and 2 and ultimately to 10.0 MGD in Phase 3. The project includes new groundwater wells, new raw water transmission lines and plant upgrades to the existing treatment system. New reverse osmosis (RO) equipment will be added to the existing plant including new cartridge filters, RO pumps, and RO trains. Post treatment systems within the facility and high-service pumping capacity will also be expanded. These projects will involve construction within 100- and 500-year floodplains. Alternatives to construction in floodplains, potential impacts on floodplains and proposed mitigation measures will be addressed during the public meeting.

The purpose of this meeting is to publicly discuss the potential environmental impacts of the project and potential alternatives, estimated construction costs, and any foreseeable rate increase for residents that may be required to finance this project. The total estimated cost of the projects is \$79,578,117.00. The estimated monthly bill for a typical resident was \$66.90. A user rate increase of approximately 51.27% was required to finance a total of seven projects, including the projects described in this notice. An application for financial assistance for the project has been filed with the Texas Water Development Board, P.O. Box 13231, Austin, Texas, 78711-3231. An Environmental Information Document for the project has been prepared which will be available for public review on ERHWSC's website at www.erhwsc.com/notices for 30 days following the date of this notice. Written comments on the proposed project may be sent to ERHWSC or to the Texas Water Development Board.

Aviso de Reunión Pública

Proyectos de la Línea de Transmisión de Agua de North Cameron y Ampliación de la Planta de Osmosis Inversa de North Cameron

Condado de Cameron, Texas

Se llevará a cabo una reunión pública el miércoles 11 de marzo de 2026, a las 3:30 p. m., en la oficina principal de East Rio Hondo Water Supply Corporation (ERHWSC), ubicada en 206 Industrial Parkway, Rio Hondo, Texas 78583, para discutir los proyectos propuestos por ERHWSC Para la Línea de Transmisión de Agua de North Cameron y la Ampliación de la Planta de Osmosis Inversa de North Cameron. El proyecto de la línea de transmisión de agua mejorará el sistema de distribución al reemplazar aproximadamente 10 millas de la tubería principal de agua existente de 10 pulgadas con tubería de PVC DR 25, clase 165 de 20 pulgadas. La tubería principal de agua existente de 10 pulgadas presenta roturas frecuentes debido a su antigüedad y deterioro del material con el cual se fabricó. Esta nueva tubería principal de transmisión de agua no solo tendrá la capacidad de transportar hasta 5.5 millones de galones por día (MGD) de agua tratada desde la Planta Regional de Tratamiento de Agua de North Cameron (NCRWTP) a los usuarios en el lado este del sistema de ERHWSC, sino que también reducirá las altas presiones y las pérdidas excesivas de agua debido a las roturas en la tubería principal de 10 pulgadas. La nueva línea de transmisión se instalará paralela a la calle Bouldin Road, comenzando en la intersección de las calles Bouldin Road y Templeton Road hacia el sur. En la intersección de Bouldin Road y FM 508, la ruta propuesta seguirá sobre la FM 508 hacia el oeste hasta colindar con una línea existente de 12 pulgadas en frente de la gasolinera Love's Gas Station y hacia el este hasta terminar en la línea existente de 20 pulgadas en la FM 106. El proyecto de ampliación de la planta mejorará la planta para expandir su capacidad de 2.3 MGD a 7.5 MGD en las fases 1 y 2, y finalmente a 10.0 MGD en la fase 3. La ampliación incluye nuevos pozos de agua subterránea y nuevas líneas de transmisión de agua no tratada, así como mejoras en el sistema de pretratamiento existente de la planta. Se agregará nuevo equipo de ósmosis inversa (OI) a la planta existente, incluyendo nuevos filtros de cartucho, bombas de OI y trenes de OI. Se ampliarán los sistemas de postratamiento y la capacidad de bombeo de agua tratada. Estos proyectos implicarían la construcción dentro de llanuras aluviales de 100 y 500 años. Durante la reunión pública se abordan las alternativas a la construcción en llanuras aluviales, los posibles impactos en las llanuras aluviales y las medidas de mitigación propuestas.

El propósito de esta reunión es discutir los posibles impactos ambientales del proyecto y sus alternativas, los costos estimados de construcción y cualquier posible aumento en las tarifas para los residentes que pudiera ser necesario para financiarlo. El costo total estimado del proyecto es de \$79,578,117.00. La factura mensual estimada para un residente promedio era de \$66.90. Se requirió un aumento en la tarifa de usuario de aproximadamente el 51.27% para financiar un total de siete proyectos, incluyendo los descritos en este aviso. Se ha presentado una solicitud de asistencia financiera para el proyecto ante la Junta de Desarrollo Hídrico de Texas, P.O. Box 13231, Austin, Texas, 78711-3231. Se ha preparado un Documento de Información Ambiental para el proyecto, el cual estará disponible para consulta pública en el sitio web de ERHWSC en www.erhwsc.com/notices durante 30 días a partir de la fecha de este aviso. Los comentarios por escrito sobre el proyecto propuesto pueden enviarse a ERHWSC o a la Junta de Desarrollo Hídrico de Texas.